

**RIQUALIFICAZIONE URBANA LOCALITA' STAZZONE - ANALISI PREZZI**

**Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica ad alta densità di filamenti, costituito da morbide e resistenti fibre monofilo estruse con polimeri al 100% in polietilene, compreso la ricolmatura dei vuoti sottostanti con pavimento antitrauma. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per tutte le necessarie garanzie in merito a rispondenza alle norme. Il tutto eseguito con apposite attrezzature e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.**

**AP.1**

COD. A.E.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
000.4	Operaio specializzato IV Liv.	ora	0,20	24,84	4,97
000.3	Operaio comune	ora	0,20	20,76	4,15
2.001	Apparecchiatura laser per livellazione	mq	1,00	0,40	0,40
1.004	Trasporto	cad	4,00	1,00	4,00
2.009	Pavimento antitrauma	mq	0,20	15,00	3,00
2.010	Tappeto in erba sintetica	mq	1,00	12,00	12,00
2.002	Materiale di consumo	mq	1,00	0,34	0,34
	<b>Totale Euro</b>	mq.	1,00		28,86
	Spese generali - 15,00% su	Euro	28,86		4,33
	Utile d'impresa - 10,00% su	Euro	33,19		3,32
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	su mq.	1,00	Euro	36,51
	Qt. Tot. Voce in analisi	mq.	250,00		
	Prezzo unitario Voce di analisi	Euro/mq	36,51		
	<b>IMPORTO TOTALE VOCE</b>	Euro	9126,98		