

**Comune di Sciacca**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI


**OGGETTO:** Progetto Esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade Comunali urbane.  
CUP: E87H15001460004

**COMMITTENTE:** Comune di Sciacca

Sciacca, 03/11/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 ANA.00.004	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, o su tratti inaccesi ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. <b>ELEMENTI:</b> (E) [MAT.00.005] Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ... (E) [NOL.00.009] Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore. (E) [NOL.00.007] Rullo compressore pesante (E) [TRA.00.001] Autocarro con cassone ribaltabile (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello.	tn ore ore t h h	1,000 0,035 0,020 1,000 0,080 0,080	52,00 150,00 42,92 5,00 26,59 26,59	52,00 5,25 0,86 5,00 2,13 2,13
	Sommano euro				67,37
	Spese Generali 13% euro				8,76
	Sommano euro				76,13
	Utili Impresa 10% euro				7,61
	<b>TOTALE euro</b>	<b>t</b>			<b>83,74</b>
Nr. 2 ANA.00.005	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, sia all'interno che ... esa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura con idoneo mezzo meccanico. <b>ELEMENTI:</b> (E) [MAT.00.006] Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su ... (E) [NOL.00.009] Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore. (E) [NOL.00.007] Rullo compressore pesante (E) [TRA.00.001] Autocarro con cassone ribaltabile (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello.	t ore ore t h h	1,000 0,050 0,060 1,000 0,080 0,080	54,00 150,00 42,92 5,00 26,59 26,59	54,00 7,50 2,58 5,00 2,13 2,13
	Sommano euro				73,34
	Spese Generali 13% euro				9,53
	Sommano euro				82,87
	Utili Impresa 10% euro				8,29
	<b>TOTALE euro</b>	<b>t</b>			<b>91,16</b>
Nr. 3 ANA.00.008	Messa in quota di pozzetti, caditoie, griglie e manufatti stradali in genere, previa la rimozione con ogni cura e cautela del telaio di qualsiasi tipo, forma e sezione, compreso e ... telaio, ed ogni e qualsiasi onere per dare il manufatto perfettamente livellato ed uniformato alla piattaforma stradale. <b>ELEMENTI:</b> (E) [MAN.00.001] Operaio comune 1° livello. (E) [MAN.00.002] Operaio qualificato 2° livello. (E) [MAT.00.031] Malta di calce tipo R 325 con kg 300 di cemento per ogni mc (E) [NOL.00.005] Martello demolitore	h h m3 ore	2,000 2,000 0,013 0,150	23,95 26,59 64,91 34,76	47,90 53,18 0,84 5,21
	Sommano euro				107,13
	Spese Generali 13% euro				13,93
	Sommano euro				121,06
	Utili Impresa 10% euro				12,11
	<b>TOTALE euro</b>	<b>cadauno</b>			<b>133,17</b>
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
Nr. 4 MAN.00.001	Operaio comune 1° livello.	euro	h		23,95
Nr. 5 MAN.00.002	Operaio qualificato 2° livello.	euro	h		26,59
Nr. 6 MAT.00.005	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall.	euro	tn		52,00
Nr. 7 MAT.00.006	Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo spessore medio finale, sia all'interno che all'esterno bitume determinata con la prova Marshall, compresa la fornitura e la necessaria attrezzatura per la stesa dell'emulsione	euro	t		54,00
Nr. 8 MAT.00.031	Malta di calce tipo R 325 con kg 300 di cemento per ogni mc	euro	m3		64,91
Nr. 9 NOL.00.005	Martello demolitore	euro	ore		34,76
Nr. 10 NOL.00.007	Rullo compressore pesante	euro	ore		42,92
Nr. 11 NOL.00.009	Vibrofinitrice, compreso carburante e manovratore.	euro	ore		150,00
Nr. 12 TRA.00.001	Autocarro con cassone ribaltabile	euro	t		5,00
<p>Sciacca, 03/11/2015</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 					
A RIPIANTARE					